

УТВЕРЖДЕНО

ГУК ЛНР «Луганский художественный музей»

(название утверждающей организации)

Директор Л.М.Борщенко

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

“ ____ ” _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт на объекте Галерея искусств Государственного учреждения культуры Луганской Народной Республики "Луганский художественный музей", по адресу г.Луганск, ул. Т.Г.Шевченко,4 г. (текущий ремонт внутреннего помещения - коридора)

Условия выполнения работ на эксплуатируемых объектах коэф.1,2

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел. Коридор ПОТОЛОК			
1	Разборка потолочных пластиковых панелей шириной до 400 мм	100м2	0,0958	
2	Устройство каркаса одноуровневых подвесных потолков из металлических профилей	100м2	0,0958	
3	Облицовка каркасов потолков оцинкованным профлистом	100 м2	0,0958	
4	Профлист ПС10 0,5мм RAL	м2	11,017	
5	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,36	
6	Уголок из оцинкованной стали	м	37,8	
7	Герметик силиконовый	л	0,2	
	СТЕНЫ			
8	Демонтаж пластиковых панелей шириной до 400 мм	100м2	0,427	
9	Устройство обшивки стен профлистом по металлическому каркасу	100м2	0,378	
10	Профлист ПС10 0,5мм RAL	м2	43,47	
11	Устройство обшивки откосов профлистом с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления	100м2	0,049	
12	Профлист ПС10 0,5мм RAL	м2	5,39	
13	Монтаж облицовочного профиля	100 м	0,8	
14	Уголок из оцинкованной стали	м	84	
15	Герметик силиконовый	л	0,4	

Составил _____

должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил _____

должность, подпись, инициалы, фамилия